SUELO DE VINILO - SERIES ORION

Guía de Instalación

RECOMENDACIONES GENERALES:
- Mantener las placas un mínimo de 24 horas, en la estancia en donde van a ser colocadas antes de su instalación, a temperaturas entre los 15º y 25ºC.
- No exponer al exterior, y sobre todo, no exponer al sol las plaquetas.
- La superficie que recibe la instalación estará sólida, alisada, limpia y seca.
- Los desniveles no deberán de exceder los 2mm/ml.
- En instalaciones sobre suelo de mortero de cemento debe comprobarse la ausencia de relieves y ondulaciones. En caso necesario, deberá ser tratado con resinas reparadoras.
- En instalaciones sobre cerámicas, comprobar roturas, baldosas sueltas y juntas deprimidas con más de 10mm de ancho. Subsanar estos defectos antes de su instalación
- Se desaconseja su instalación sobre tarimas o suelos laminados.
- La instalación sobre moqueta no se permite.
- Para la serie ORION XL CORK se recomienda la instalación de barrera de barrera de vapor (lamina de 0,2mm de polietileno – plástico común

INSTALACIÓN:
- Este suelo se expande o se contrae por igual en todas direcciones, por lo que es imprescindible permitir este movimiento. Tendrá, necesariamente, que permitirle un espacio, que dependerá de las medidas de la instalación, en todos los parámetros: paredes, columnas, tuberías, umbrales, juntas…este debe ser de 8 mm aproximadamente. Así mismo, al instalar los rodapiés (zócalos) no presionar los mismos contra el suelo, para permitir que el suelo se expanda o contraiga libremente.
- En caso necesario de colocación de barrera de vapor, sellar con cinta adhesiva las juntas.
- Colocar la primera placa, empezando por una esquina y con el clic macho hacia la pared, tanto por su lateral, como por la cabeza, dejando los correspondientes espacios de dilatación. Colocar la siguiente, insertando la cabeza de la segunda placa en la de la anterior efectuando una presión hacia el suelo. Continúe colocando la primera fila hasta llegar al final; corte el sobrante, sin olvidar espacio de dilatación.
- La segunda fila se comienza con el sobrante de la primera, siempre que no tenga menos de 30 - 40cm.
- Colocar la placa de la segunda fila inclinándola sobre la placa de la primera de la primera fila, efectuando presión y abatiendo al mismo tiempo. A continuación, colocar la cabeza de una segunda placa sobre la cabeza de la anterior encajándolas y bajando hacia el suelo
- Para termina la última fila, marcar la parte a eliminar, teniendo siempre en cuenta el espacio para la dilatación.
- Cortar siempre por la parte superior.

RECOMENDACIONES:
- Efectuar juntas de dilatación en instalaciones que superen los 20 metros de largo.

NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES SI NO SE HAN SEGUIDO ESTAS RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO:
- Para mantener el suelo libre de polvo y suciedad, usar mopa o fregona humedecida.
- No utilizar ceras ni productos que puedan alterar las capas superficiales de las plaquetas.
- No usar productos abrasivos que contengan ácidos o amoniaco. Podrían alterar el aspecto general de la superficie.
- Este suelo es resistente a la mayor parte de productos químicos. En caso de ser inevitable

la utilización de determinados productos especiales de limpieza, se recomienda efectuar, previamente, pruebas a fin de comprobar sus efectos y obrar así, en consecuencia.
- Se recomienda usar fieltro o protector en las patas de los muebles, para evitar objetos punzantes.
- Los muebles, butacas o sillas desplazables deben de contar con ruedas de plástico.
- Se recomienda mantener algunas placas para recambio en caso de rotura o deterioro de alguna de las instaladas.